



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง


เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการ และการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 องค์การบริหาร ส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 1,397,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเป็นไปตามเนื้องานที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562



(นายสุระศักดิ์ พุนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา /

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา /

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/16426 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
1,294,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 1,397,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) /

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. นายณัฐพล คงหมื่นไวย | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรษฐ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. | กรรมการ |
| 3. นายไพโรจน์ กิ่งจะบก | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | กรรมการ |

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

แบบเลขที่

จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คลองส่งน้ำ	555,145.17	1.3375	742,506.67	✓
2	ประเภทงานอาคาร	501,092.46	1.3074	655,128.29	✓
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ	✓
				1,397,634.95 1,397,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพล คงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายคมพลิชฐ์ คิตการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุระศักดิ์ พุนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชลประทาน

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมอง หมู่ 1 ตำบลหนองกลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ H-01/44

รายการที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พก 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	1.1 บ้านพักพนักงานสูบน้ำ 1.1.1 ผนวตโครงสร้าง								
2	ค้ำเรืออน							30,000.00	
3	ชุดดินหลุมฐานราก	140.00	ม. ³	-	-	99.00	13,860.00	13,860.00	
4	ดินถมบดทับแน่น	130.00	ม. ³	65.00	8,450.00	-	-	8,450.00	
5	ทรายหยาบรองพื้นบดทับแน่น	6.00	ม. ³	406.54	2,439.24	99.00	594.00	3,033.24	
6	คอนกรีตหยาบ	1.00	ม. ³	2,044.40	2,044.40	398.00	398.00	2,442.40	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	13.00	ม. ³	2,189.26	28,460.38	498.00	6,474.00	34,934.38	
8	ไม้แบบ	68.00	ม. ²	320.00	21,760.00	133.00	9,044.00	30,804.00	
9	เหล็กเส้น								
	- RB 6 mm. SR 24	398.93	ก.ก.	21.26	8,481.25	3.40	1,356.36	9,837.61	
	- RB 9 mm. SR 24	346.81	ก.ก.	19.75	6,849.50	3.40	1,179.15	8,028.65	
	- RB 12 mm. SR 24	769.01	ก.ก.	19.73	15,172.57	3.40	2,614.63	17,787.20	
	- RB 15 mm. SR 24	126.40	ก.ก.	18.77	2,372.53	3.40	429.76	2,802.29	
9	ตะปู	17.00	ก.ก.	56.07	953.19		-	953.19	
10	ลวดผูกเหล็ก	49.23	ก.ก.	32.71	1,610.31		-	1,610.31	
	รวม							164,543.28	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชลประทาน

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแหลมสูง หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ H-01/44

รายการที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							164,543.28	
11	พื้นสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม. ทน 0.05 ม.	36.00	ม. ²	210.00	7,560.00		-	7,560.00	
12	พื้นที่รวมหลังคา	100.00	ม. ²	-	-	28.00	2,800.00	2,800.00	
13	กระเบื้องลอนคู่ 0.50X1.20 ม.	256.00	แผ่น	60.75	15,552.00		-	15,552.00	
14	ครอบกระเบื้องลอนคู่	76.00	แผ่น	67.29	5,114.04		-	5,114.04	
15	เหล็กกล่อง 75X45X2.3 มม.	12.00	ท่อน	530.89	6,370.68	8.50	2,484.72	8,855.40	นน.24.36kg/ท่อน
16	เหล็กกล่อง 25X25X2.3 มม.	6.00	ท่อน	184.24	1,105.44	8.50	468.18	1,573.62	นน.9.18 kg/ท่อน
17	เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	44.00	ท่อน	579.44	25,495.36	8.50	8,789.00	34,284.36	นน.23.5 kg/ท่อน
18	ค่าแรงในกาทำโครงหลังคาและกรรมหลังคา	100.00	ม. ²						
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							240,282.70	
	1.1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรมทั่วไป								
1	ประตูไม้ดีดยางทาสีพร้อมอุปกรณ์ ญูแจถูกปิด	3.00	ชุด	1,950.00	5,850.00	100.00	300.00	6,150.00	
2	ประตูห้องน้ำ PVC พร้อมวงกบ PVC และอุปกรณ์ครบ	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	100.00	100.00	1,350.00	
3	หน้าต่างบานเกล็ดกระจกใส ทน 5 มม.พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	100.00	200.00	2,600.00	
	ปรับมุม								
	รวม							250,382.70	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชลประทาน

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหม่มสูง หมู่ 1 ตำบลหนองกลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ H-01/44

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

รายการที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							250,382.70	
4	ช่องแสงติดตาย ถูกพักกระจกใส่ ทนฯ 5 มม. วงกบไม้สัก 1 1/2 "X 4"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	ผนังอิฐบล็อก	115.12	ม. ²	93.00	10,706.16	65.00	7,482.80	18,188.96	
6	ผนังฉาบปูนเรียบ	230.24	ม. ²	58.00	13,353.92	82.00	18,879.68	32,233.60	
7	ผนังท่อน้ำปุกระเบื้องแกรท A ขนาด 8"X8" สูง 1.60 ม.	14.72	ม. ²	258.00	3,797.76	138.00	2,031.36	5,829.12	
8	พื้นผิวขัดหยาบ	32.20	ม. ²	76.00	2,447.20	61.00	1,964.20	4,411.40	
9	พื้นท่อน้ำปุกระเบื้องเคลือบแกรท A ขนาด 8"X8" (ชนิดผิวด้าน)	6.00	ม. ²	221.00	1,326.00	158.00	948.00	2,274.00	
10	พื้นผิวขัดมัน	36.00	ม. ²	76.00	2,736.00	82.00	2,952.00	5,688.00	
11	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนฯ 9 มม. โครงเคร่าโลหะอาบ สังกะสีที่บาร์	36.00	ม. ²	250.00	9,000.00	100.00	3,600.00	12,600.00	
12	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ทนฯ 4 มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง	53.00	ม. ²	476.00	25,228.00	92.00	4,876.00	30,104.00	
	รวม							364,711.78	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหนือสูง หมู่ 1 ตำบลหนองกลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

รายการที่

ตามแบบ H-01/44

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							364,711.78	
13	สีรองพื้น ขนาด 18.925 ลิตร	4.00	กระป๋อง	2,780.00	11,120.00		-	11,120.00	
14	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	3.00	กระป๋อง	2,289.72	6,869.16		-	6,869.16	
15	สีน้ำพลาสติกภายใน ขนาด 18.925 ลิตร	3.00	กระป๋อง	1,570.09	4,710.27		-	4,710.27	
16	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	กระป๋อง	1,411.21	7,056.05		-	7,056.05	
17	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	8.00	กระป๋อง	1,556.07	12,448.56		-	12,448.56	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมทั่วไป							166,633.12	
	1.1.3หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
1	ช่องระบายน้ำพร้อมตะแกรงดักกลิ้น - ผง	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
2	ก๊อกน้ำ BALL VALVE ขนาด ศก. 1/2"	2.00	ชุด	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	
3	โถส้วมนั่งราบแบบราตน้ำ	1.00	ชุด	1,210.00	1,210.00	150.00	150.00	1,360.00	
4	ราวแขวนผ้าพลาสติก	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
6	อ่างล้างมือพร้อมที่วางของและกระจกเงา	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00	
7	ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	440.00	440.00	70.00	70.00	510.00	
8	ประตูตู้หน้าทองเหลือง ขนาด ศก.1/2"	2.00	ชุด	232.00	464.00	60.00	120.00	584.00	
	รวม							413,269.82	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชลประทาน

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแหลมสูง หมู่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ H-01/44

รายการที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พก 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							413,269.82	
9	มาตรวัดน้ำ	1.00	ชุด	907.00	907.00	60.00	60.00	967.00	
10	STOP VALVE ขนาด ศก. 1/2"	2.00	ชุด	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00	
11	ท่อไม้ประปาขนาด ศก. 1/2" ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ท่อน	53.27	213.08	20.00	80.00	293.08	
12	ท่อไม้ประปาขนาด ศก. 2" ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ท่อน	224.30	448.60	25.00	50.00	498.60	
13	ท่อระบายน้ำโสตโรกขนาด ศก. 4 ชั้น 8.5 + อุปกรณ์	2.00	ท่อน	556.07	1,112.14	80.00	160.00	1,272.14	
14	ท่อระบายอากาศขนาด ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์	3.00	ท่อน	99.07	297.21	25.00	75.00	372.21	
15	ท่อคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด ศก. 0.80 ม.	8.00	ท่อน	1,635.51	13,084.08	1,325.23	10,601.84	23,685.92	
16	ท่อคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด ศก. 1.00 ม.	11.00	ท่อน	2,336.45	25,700.95	1,352.34	14,875.74	40,576.69	
17	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ศก. 4"	2.00	อัน	74.77	149.54	-	-	149.54	
18	ฝาปิดข้อเข็มสำเร็จรูป ขนาด ศก. 0.80 ม.	2.00	อัน	93.46	186.92	-	-	186.92	
19	ฝาปิดข้อเข็มสำเร็จรูป ขนาด ศก. 1.00 ม.	1.00	อัน	355.14	355.14	-	-	355.14	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							75,381.24	
	รวม							482,297.06	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชลประทาน

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมื่นสูง หมู่ 1 ตำบลทองกลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ H-01/44

รายการที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พก 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							482,297.06	
	1.1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 36 W ชนิดหลอดโลหะฮาโลเจน+อุปกรณ์	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 18 W ชนิดหลอดโลหะฮาโลเจน+อุปกรณ์	2.00	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
3	สวิตช์ ปิด - เปิด ไฟ	8.00	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	
4	เต้ารับไฟฟ้าชนิดฝังติดตั้ง	4.00	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
5	แผงควบคุม	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
6	สายไฟเดินภายในอาคาร ขนาด 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
7	สายไฟเดินภายในอาคาร ขนาด 2.5 ตร.มม.	0.50	ม้วน	1,659.81	829.91	-	-	829.91	
8	สายไฟเดินภายนอกอาคาร ขนาด 4.0 ตร.มม.	1.00	ม้วน	3,005.50	3,005.50	-	-	3,005.50	
9	เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น กิ๊บเดินสายไฟ ตะปู ฯลฯ	L.S						2,000.00	
10	ค่าแรงในการเดินสายไฟ	L.S						6,000.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							18,795.41	
	รวม							501,092.46	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายณัฐพล คงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อผู้เห็นชอบ ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายคมพลสิงห์ คีตการ)

(นายสุระศักดิ์ พูนศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธาน

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ