



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2
จากสะพานข้ามเหมืองตาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1
พร้อมขยายสะพาน 2 จุด

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองตาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด ราคากลาง 514,331.19 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดเป็นไปตาม เนื้องานที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2
จากสะพานข้ามเหมืองตาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1
พร้อมขยายสะพาน 2 จุด
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เลขที่ 322/2568

.....

1. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองตาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองตาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ทองหลางกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 499,500.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรไป - มา ที่สะดวกปลอดภัย
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพที่ดีขึ้น

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมือหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนี้โดยตรง
8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นเชื่อถือ
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. แบบบูรณาการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองดาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด) จำนวน 1 สาย รายละเอียดแยก ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	<u>งานถนน คสล.</u> งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	888	ตร.ม.	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	42	ลบ.ม.	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	840	ตร.ม.	
4	งาน Contraction Joint (เหล็ก RB 19 มม.)	66.50	ม.	
5	งาน Longitudinal Joint (เหล็ก DB 12 มม.)	-	-	
6	งาน Expansion Joint (เหล็ก RB 19 มม.)	14	ม.	
7	งานไหล่ทาง	9.60	ลบ.ม.	
8	<u>งานขยายสะพาน</u> ขยายสะพานข้ามเหมืองดาดคอนกรีต	2	หน่วย	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง	1	ป้าย	

5. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8. งบประมาณโครงการ

499,500.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกันความชำรุด

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับถัดวันที่ได้แจ้งผู้ว่าจ้าง

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

แบ่งจ่ายเป็น 1 งวด ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25% ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

12. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K= ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4 %

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.1 + Lt/Lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K= ESCALATION FACTOR

Lt= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Ct= ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Mt= ดัชนีราคาก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด)

Mo= ดัชนีราคาก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา


St= ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

ฯลฯ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง



(นายภิชัย แจ่มจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2
จากสะพานข้ามเหมืองดาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองดาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองดาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หิน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 ปรากฏในหน้า 109/132 งบประมาณที่ตั้งไว้ 499,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองดาดวัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล. เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หิน 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทองหลาง กำหนด)

5. ราคากลาง

ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 ราคากลาง 514,331.19 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวนันทิสา สุระชน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. จำสับเอก เอกธนซ์ ดัดถุยาวัตร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายกัญจน์ ประเสริฐจรสุข | ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภท งานทาง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางผ้าย หมู่ที่ 2 จากสะพานข้ามเหมืองดาตวัดโนนนางผ้าย -ถนน คสล.เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด
 ปริมาณงาน ปริมาณงานผิว คสล.กว้าง 3.50 ม. ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.พร้อมขยายสะพานจำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนนางผ้าย หมู่ที่ 2

ประมาณราคาตามแบบ ประ.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	1.1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	377,020.37	1.3642	514,331.19	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3.5 ม.				เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม. ลงลูกรัง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.หรือมีปริมาณ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.				
	พร้อมขยายสะพาน 2 จุด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			514,331.19	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				514,331.19	
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทองหลาง เลขที่ 347/2568 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมนสิชา สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำลิบเอก.....กรรมการ

(เอกรักษ์ ดัดถุยวัตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญจน์ ประเสริฐจุจรสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางภัตมณัฏฐ์ เกียรติภักธรสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายภิชัย แจ่งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทอง หมู่ที่ 1 จากสะพานข้ามแม่น้ำเมืองดาดวัดโนนนางผ้าย-ถนน คสล.เขต หมู่ที่ 1 พร้อมขยายสะพาน 2 จุด บ้านโนนนางผ้าย หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 240.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.10 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	888.00	1.76	1,562.88	1.3642	2.40	2,132.08
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	470.00	19,740.00	1.3642	641.17	26,929.30
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	382.29	321,123.60	1.3642	521.52	438,076.81
10	Expansion Joint	ม.	14.00	193.68	2,711.52	1.3642	264.22	3,699.05
11	Contraction Joint	ม.	66.50	102.75	6,832.87	1.3642	140.17	9,321.40
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.60	525.99	5,049.50	1.3642	717.56	6,888.52
14	งานขยายสะพานข้ามแม่น้ำเมืองดาด (เหมาจ่าย)	งาน	2.00	10,000.00	20,000.00	1.3642	13,642.00	27,284.00
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					377,020.37	รวม		514,331.19

ตัวอักษร (-) หน้าหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 377,020.37

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)


(นางสาวมนัสสิขาสุระชน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

*ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 32.21 บาท/ลิตร

*ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

*ราคาค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าเสื่อมราคา งานทาง

(ลงชื่อ) จำสับเอก


(เอกธนัช ตัญญาวัตร)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายกัญจน์ ประเสริฐจรสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ